

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
Łazienka I					
Demontaż instalacji wod-kan					
1	KNR 4-02 d.1.10235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-02 d.1.10235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 d.1.10235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.1.10132-01	Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej	szt.		
		4+1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-02 d.1.10131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02 d.1.10133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02 d.1.10233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-02 d.1.10233-03	Demontaż podejścia odpływowego o śr. 50-80 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-02 d.1.10234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-02 d.1.10521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
Roboty rozbiórkowe budowlane					
11	KNR 4-01 d.1.20354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	-2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 d.1.20426-04 analogia	Rozebranie zabudowy z płyt OSB inst. wod-kan	m ²		
		0,8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
13	KNR 4-01 d.1.20819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		48,60	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
14	KNR 4-01 d.1.20811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		13,86	m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
15	KNR 4-01 d.1.20804-07 analogia	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
		13,86	m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
16	KNR 4-01 d.1.20354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 d.1.20106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
18	KNR 4-01 d.1.20108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
19	KNR 4-01 d.1.20108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
Roboty instalacyjne wod-kan i c.o.					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-02 d.1.30109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-02 d.1.30109-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu sztywnym z rur stasz. lowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15 d.1.30211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 d.1.30211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR-W 2-15 d.1.30218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15 d.1.30112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-15 d.1.30137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.1.30135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-15 d.1.30137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-15 d.1.30233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15 d.1.30230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 2-15 d.1.30230-05	Postument porcelanowy do umywalk - półnoga	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 2-15 d.1.30232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.1.30232-02 analogia	Montaż drzwi przesuwnych (kabina prysznicowa)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.1.30126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
35	KNR 2-15 d.1.30422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,alumiowych,plytkowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-15 d.1.30419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm - montaż grzejnika z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-15 d.1.30404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		2	urząd.	2.000	
				RAZEM	2.000
Roboty budowlane					
38	KNR 4-01 d.1.40306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 1,20*2,20	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
39	KNR 2-02 d.1.41016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych w budynkach mieszkalnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 4-01 d.1.40715-02	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 49	m ² m ²		
				49.000	
				RAZEM	49.000
41	KNR 4-01 d.1.40708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
42	KNR 4-01 d.1.40322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-02 d.1.40815-06	Wewn.gładzie wapienne, dwuwarstw.na sufitach 14,26	m ² m ²		
				14.260	
				RAZEM	14.260
44	KNR 2-02 d.1.41102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 14,26	m ² m ²		
				14.260	
				RAZEM	14.260
45	KNR 2-02 d.1.41102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 14,26	m ² m ²		
				14.260	
				RAZEM	14.260
46	KNR 4-01 d.1.40601-01 analogia	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z folii płynnej 15+5	m ² m ²		
				20.000	
				RAZEM	20.000
47	KNR 2-02 d.1.40829-01	Przygotowanie podłoża pod płytki ściennie 51,26	m ² m ²		
				51.260	
				RAZEM	51.260
48	KNR-W 2-02 d.1.41217-03 analogia	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - konstrukcja półki nad umywalkami 2,5*2*2	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000
49	KNR-W 2-02 d.1.42004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 1,8	m ² m ²		
				1.800	
				RAZEM	1.800
50	NNRNKB 202 d.1.42803-04	Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 51,26	m ² m ²		
				51.260	
				RAZEM	51.260
51	KNR-W 2-02 d.1.40840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 38	m m		
				38.000	
				RAZEM	38.000
52	KNR 2-02 d.1.41118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki podłogowe 14,60	m ² m ²		
				14.600	
				RAZEM	14.600
53	NNRNKB 202 d.1.42806-05	Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - płytki antypoślizgowe 14,60	m ² m ²		
				14.600	
				RAZEM	14.600
54	NNRNKB 202 d.1.41134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian i sufitów 14,26 28,60	m ² m ² m ²		
				14.260	
				28.600	
				RAZEM	42.860
55	KNR-W 2-02 d.1.41510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba do pomieszczeń mokrych (np. Beckers, Tikurilla, Caparol) 14,26+28,60	m ² m ²		
				42.860	
				RAZEM	42.860
56	KNR 4-01 d.1.41212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm 11,5	m m		
				11.500	
				RAZEM	11.500
57	KNR 2-02 d.1.41017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1,6*2	m ² m ²		
				3.200	
				RAZEM	3.200
58	KNR 2-02 d.1.41408-01 analogia	Montaż lusterek nad umywalkami 0,3*0,5*4	m ² m ²		
				0.600	
				RAZEM	0.600
Wymiana instal. oświetlenia					
59	KNR 4-03 d.1.50602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60 KNR 4-03 d.1.50308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.			
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61 KNR 4-03 d.1.50306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg. ze stykiem uziemiającym	szt.			
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62 KNR 5-08 d.1.50402-01 analogia	Montaż wentylatora łazienkowego	szt.			
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
Łazienka II					
Demontaż instalacji wod-kan					
63 KNR 4-02 d.2.10235-06	Demontaż umywalki	kpl.			
	4		kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
64 KNR 4-02 d.2.10235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.			
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
65 KNR 4-02 d.2.10235-07	Demontaż brodzika	kpl.			
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 KNR 4-02 d.2.10132-01	Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej	szt.			
	4+1		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
67 KNR 4-02 d.2.10131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.			
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68 KNR 4-02 d.2.10133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.			
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
69 KNR 4-02 d.2.10233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.			
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70 KNR 4-02 d.2.10233-03	Demontaż podejścia odpływowego o śr. 50-80 mm	szt.			
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
71 KNR 4-02 d.2.10234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.			
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72 KNR 4-02 d.2.10521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.			
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
Roboty rozbiórkowe budowlane					
73 KNR 4-01 d.2.20354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.			
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
74 KNR 4-01 d.2.20426-04 analogia	Rozebranie zabudowy z płyt OSB inst. wod-kan	m ²			
	0,8		m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
75 KNR 4-01 d.2.20819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²			
	48,60		m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
76 KNR 4-01 d.2.20811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²			
	13,86		m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
77 KNR 4-01 d.2.20804-07 analogia	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²			
	13,86		m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
78 KNR 4-01 d.2.20354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.			
	2		szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79	KNR 4-01 d.2.20106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	RAZEM	2.000
		2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
80	KNR 4-01 d.2.20108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
81	KNR 4-01 d.2.20108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		2,5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
Roboty instalacyjne wod-kan i c.o.					
82	KNR 4-02 d.2.30109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
83	KNR 4-02 d.2.30109-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu sztywnym z rur stałymi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR-W 2-15 d.2.30211-03	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR-W 2-15 d.2.30211-01	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
86	KNR-W 2-15 d.2.30218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 2-15 d.2.30112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
88	KNR-W 2-15 d.2.30137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR-W 2-15 d.2.30135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR-W 2-15 d.2.30137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
91	KNR-W 2-15 d.2.30233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR-W 2-15 d.2.30230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
93	KNR-W 2-15 d.2.30230-05	Postument porcelanowy do umywalk - półnoga	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
94	KNR-W 2-15 d.2.30232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR-W 2-15 d.2.30232-02 analogia	Montaż drzwi przesuwnych (kabina prysznicowa)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNR-W 2-15 d.2.30126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
97	KNR 2-15 d.2.30422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
98	KNR 2-15 d.2.30419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm - montaż grzejnika z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR 2-15 d.2.30404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		2.000
	2		urząd.	2.000	
				RAZEM	2.000
Roboty budowlane					
100	KNR 4-01 d.2.40306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 1,20*2,20	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
101	KNR 2-02 d.2.41016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNR 4-01 d.2.40715-02	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł. z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	49		m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
103	KNR 4-01 d.2.40708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
	8		m	8.000	
				RAZEM	8.000
104	KNR 4-01 d.2.40322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR 2-02 d.2.40815-06	Wewn.gładzie wapienne, dwuwarstw.na sufitach	m ²		
	14,26		m ²	14.260	
				RAZEM	14.260
106	KNR 2-02 d.2.41102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
	14,26		m ²	14.260	
				RAZEM	14.260
107	KNR 2-02 d.2.41102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
	14,26		m ²	14.260	
				RAZEM	14.260
108	KNR 4-01 d.2.40601-01 analogia	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z folii płynnej	m ²		
	15+5		m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
109	KNR 2-02 d.2.40829-01	Przygotowanie podłoża pod płytki ściennie	m ²		
	51,26		m ²	51.260	
				RAZEM	51.260
110	KNR-W 2-02 d.2.41217-03 analogia	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - konstrukcja półki nad umywalkami	m		
	2,5*2*2		m	10.000	
				RAZEM	10.000
111	KNR-W 2-02 d.2.42004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
	1,8		m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
112	NNRNKB 202 d.2.42803-04	Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
	51,26		m ²	51.260	
				RAZEM	51.260
113	KNR-W 2-02 d.2.40840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
	38		m	38.000	
				RAZEM	38.000
114	KNR 2-02 d.2.41118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki podłogowe	m ²		
	14,60		m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
115	NNRNKB 202 d.2.42806-05	Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - płytki antypoślizgowe	m ²		
	14,60		m ²	14.600	
				RAZEM	14.600
116	NNRNKB 202 d.2.41134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
	14,26		m ²	14.260	
	28,60		m ²	28.600	
				RAZEM	42.860
117	KNR-W 2-02 d.2.41510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba do pomieszczeń mokrych (np. Beckers,Tikurilla,Caparol)	m ²		
	14,26+28,60		m ²	42.860	
				RAZEM	42.860
118	KNR 4-01 d.2.41212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	11,5		m	11.500	
				RAZEM	11.500
119 KNR 2-02 d.2.4.1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1,6*2	m ²			
		m ²		3.200	
				RAZEM	3.200
120 KNR 2-02 d.2.4.1408-01 analogia	Montaż luster nad umywalkami 0,3*0,5*4	m ²			
		m ²		0.600	
				RAZEM	0.600
Wymiana instal. oświetlenia					
121 KNR 4-03 d.2.5.0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 3	szt.			
		szt.		3.000	
				RAZEM	3.000
122 KNR 4-03 d.2.5.0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt.			
		szt.		1.000	
				RAZEM	1.000
123 KNR 4-03 d.2.5.0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym 2	szt.			
		szt.		2.000	
				RAZEM	2.000
124 KNR 5-08 d.2.5.0402-01 analogia	Montaż wentylatora łazienkowego 1	szt.			
		szt.		1.000	
				RAZEM	1.000