

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Łazienka I					
Demontaż instalacji wod-kan					
1	KNR 4-02 d.1.1.0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
	4		kpl.	4.000	
				RAZEM	4.00
2	KNR 4-02 d.1.1.0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.00
3	KNR 4-02 d.1.1.0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-02 d.1.1.0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej	szt.		
	4+1		szt.	5.000	
				RAZEM	5.00
5	KNR 4-02 d.1.1.0131-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-02 d.1.1.0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-02 d.1.1.0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.00
8	KNR 4-02 d.1.1.0233-03	Demontaż podejścia odpływowego o śr. 50-80 mm	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.00
9	KNR 4-02 d.1.1.0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.00
10	KNR 4-02 d.1.1.0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.00
Roboty rozbiórkowe budowlane					
11	KNR 4-01 d.1.2.0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.00
12	KNR 4-01 d.1.2.0426-04 analogia	Rozebranie zabudowy z płyt OSB inst. wod-kan	m ²		
	0,8		m ²	0.800	
				RAZEM	0.80
13	KNR 4-01 d.1.2.0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	48,60		m ²	48.600	
				RAZEM	48.60
14	KNR 4-01 d.1.2.0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
	13,86		m ²	13.860	
				RAZEM	13.86
15	KNR 4-01 d.1.2.0804-07 analogia	Zerwanie warstwy wyrównawczej	m ²		
	13,86		m ²	13.860	
				RAZEM	13.86
16	KNR 4-01 d.1.2.0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.00
17	KNR 4-01 d.1.2.0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
	2,5		m ³	2.500	
				RAZEM	2.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1.20108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 2,5	m ³ m ³	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
19	KNR 4-01 d.1.20108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 2,5	m ³ m ³	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
Roboty instalacyjne wod-kan i c.o.					
20	KNR 4-02 d.1.30109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpалny,hydrant i baterie o śr. 15 mm 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-02 d.1.30109-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu sztywnym z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15 d.1.30211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 d.1.30211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
24	KNR-W 2-15 d.1.30218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15 d.1.30112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-15 d.1.30137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.1.30135-01	Zawory czerpалne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-15 d.1.30137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-15 d.1.30233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15 d.1.30230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 2-15 d.1.30230-05	Postument porcelanowy do umywalk - półnoga 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 2-15 d.1.30232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.1.30232-02 analogia	Montaż drzwi przesuwnych (kabina prysznicowa) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-15 d.1.30126-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
35	KNR 2-15 d.1.30422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,alumi-niowych,plytowych 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-15 d.1.30419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 660 mm - montaż grzejnika z demontażu 2	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-15 d.1.30404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych 2	urządz. urządz.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
Roboty budowlane					
38	KNR 4-01 d.1.40306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 1,20*2,20	m ² m ²	2.640	2.640
				RAZEM	2.640
39	KNR 2-02 d.1.41016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
40	KNR 4-01 d.1.40715-02	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m ² 49	m ² m ²	49.000	49.000
				RAZEM	49.000
41	KNR 4-01 d.1.40708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 8	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
42	KNR 4-01 d.1.40322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-02 d.1.40815-06	Wewn.gładzie wapienne, dwuwarstw.na sufitach 14,26	m ² m ²	14.260	14.260
				RAZEM	14.260
44	KNR 2-02 d.1.41102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 14,26	m ² m ²	14.260	14.260
				RAZEM	14.260
45	KNR 2-02 d.1.41102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 14,26	m ² m ²	14.260	14.260
				RAZEM	14.260
46	KNR 4-01 d.1.40601-01 analogia	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z folii płynnej 15+5	m ² m ²	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
47	KNR 2-02 d.1.40829-01	Przygotowanie podłoża pod płytki ściennie 51,26	m ² m ²	51.260	51.260
				RAZEM	51.260
48	KNR-W 2-02 d.1.41217-03 analogia	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm - konstrukcja półki nad umywalkami 2,5*2*2	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
49	KNR-W 2-02 d.1.42004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 1,8	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
50	NNRNKB 202 d.1.42803-04	Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 51,26	m ² m ²	51.260	51.260
				RAZEM	51.260
51	KNR-W 2-02 d.1.40840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 38	m	38.000	38.000
				RAZEM	38.000
52	KNR 2-02 d.1.41118-01	Przygotowanie podłoża pod płytki podłogowe 14,60	m ² m ²	14.600	14.600
				RAZEM	14.600
53	NNRNKB 202 d.1.42806-05	Posadzki jednobarwne z płytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² - płytki antypoślizgowe 14,60	m ² m ²	14.600	14.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.600
54	NNRNKB 202 d.1.4.1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian i sufitów 14,26 28,60	m ² m ²	14.260 28.600	
				RAZEM	42.860
55	KNR-W 2-02 d.1.4.1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba do pomieszczeń mokrych (np. Beckers, Tikurilla, Caparol) 14,26+28,60	m ² m ²	42.860	
				RAZEM	42.860
56	KNR 4-01 d.1.4.1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm 11,5	m m	11.500	
				RAZEM	11.500
57	KNR 2-02 d.1.4.1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 farbrycznie wykończone 1,6*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
58	KNR 2-02 d.1.4.1408-01 analogia	Montaż lusterek nad umywalkami 0,3*0,5*4	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
Wymiana instal. oświetlenia					
59	KNR 4-03 d.1.5.0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 4-03 d.1.5.0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-03 d.1.5.0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemającym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 5-08 d.1.5.0402-01 analogia	Montaż wentylatora łazienkowego 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000