

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego DEMONTAŻ GRZEJNIKÓW W SALI KOMPUTEROWEJ 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02 0507-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm ODŁĄCZENIE ROZDZIELACZY 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 2-15 0404-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Wykonanie głównego ciągu DN 32 130	m		
			m	130.000	
				RAZEM	130.000
4	KNR-W 2-15 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Wykonanie głównego ciągu o średnicy DN 25 75	m		
			m	75.000	
				RAZEM	75.000
5	KNR-W 2-15 0418-10	Grzejniki stalowe trzy płytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 3000 mm Dostawa i montaż 3 szt. grzejników w sali komputerowej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2-15 0427-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm Zaworki regulacyjne 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm zawór regulacyjny z głowicą termostatyczną 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2-15 0116-02 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm Podłączenie rozdzielaczy do nowej instalacji 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-15 0116-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Wykonanie podłączenia grzejnika na korytarzu 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-01 0208-04	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm Wykonanie otworów w ścianie pod rurociągi. 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego Naprawa przejść ściennych 0.1	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
13	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Wykonanie obudowy z karton gipsu 55	m ²		
			m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
14	KNR-W 2-02 1509-07	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową sztablatur z dwukrotnym szpachlowaniem 70	m ²		
			m ²	70.000	
				RAZEM	70.000